Konflikte (K) im Rahmen der Sofortmaßnahme (S) vgl. LBP Kap. 4.2

KS1	Einrichtung von Baunebenflächen
KS2	Störung und Tötung von Vögeln, Fledermäusen und evtl. Totholz-Käfern durch die Rodung von Gehölzen
KS3	Eingriffe in pot. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Zauneidechse
KS4	Ertüchtigung des alten Deiches mit Eingriffen in wertgebende Vegetationsbestände
KS5	Ertüchtigung des alten Deiches mit Eingriffen in Habitatflächen für Vögel, Fledermäuse und evtl. Totholz-Käfer
KS6	Ertüchtigung des alten Deiches mit Eingriffen in Habitatflächen für die Zauneidechse
KS7	Ertüchtigung des alten Deiches mit Eingriffen in Habitatflächen für Tagfalter und Heuschrecken
KS8	Bau der neuen Deichtrasse
KS9	Einbau einer Rohrleitung zwischen dem Augraben und dem Auwald östlich des Turnersteges
KS10	Befestigung des Mangfallufers oberhalb des Turnersteigs
KS11	Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch oberirdische Spundwände im Westen sowie im Bereich des Mangfallsteges
KS12	Barriere für Kleintiere wie die Zauneidechse durch oberirdische Spundwände

im Bereich des Steinsatzes fanden sich 2008 noch wertgebende Gehölzstrukturen (vgl. saP von natureconsult, 2008)

im Bereich des Biotops 1413 fanden sich 2008 noch wertgebende Gehölzstrukturen (vgl. saP von natureconsult 2008)

Biotop- und Nutzungstypen gem. BayKompV* vor Deichrückverlegung 2013
Hintergrund-Karte: Biotoptypen Stand 2004, Björnsen Beratende Ingenieure

- B212 Feldgehölze mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten, mittlere Ausprägung
- F13 Deutlich veränderte Fließgewässer
- F212 Gräben mit naturnaher Entwicklung
- G11 Intensivgrünland
- G212 Intensivgrünland, brachgefallen
- K11 Artenarme Säume und Staudenfluren
- L533-WA91F0 Hartholzauenwälder, alte Ausprägung (§30, LRT)
- L542 Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittlere Ausprägung
- L542-WN00BK Sonstige gewässerbegleitende Wälder, mittlere Ausprägung
- O41 Natürliche und naturnahe vegetationsfreie/-arme Kies- und Schotterflächen
- P32 Sport-/Spiel-/Erholungsanlagen - mit geringem Versiegelungsgrad
- R123-VH00BK Sonstige Wasserröhrichte (§30)
- R21-VK00BK Kleinröhrichte oligo- bis mesotropher Gewässer (§30)
- V32 Rad-/Fußwege und Wirtschaftswege, befestigt, bewachsen

* Bayerische Kompensationsverordnung
§30 = Schutz nach §30 Bundesnaturschutzgesetz i.V.m. Art. 23 Bayerisches Naturschutzgesetz

Anmerkung zur Plandarstellung: Die BNT wurden auf Basis der Hintergrundkarte von 2004 sowie der amtlichen Biotopkartierung rekonstruiert. Der Wert der BNT gem. BayKompV ist als kleine schwarze Zahl eingeblendet.

Eingriffe durch die Deichrückverlegung 2013

- Deich-Böschung (naturnah, mit Magerrasen-Ansaat)
- Deich-Weg (wassergebundene Decke)
- Befestigte Flächen (Auslauf Rohrleitung; Einlauf Rohrleitung; Steinsatz)
- Gehölz-Entfernung im Bereich der Rohrleitung

Der Regelfall des §8 Abs. 4 Satz 7 BayKompV trifft im vorliegenden Fall auf das Deichbauwerk zu, da die Böschungen naturnah gestaltetet und gepflegt sind. Der Deichweg ist als wassergebundene Decke ausgeführt.
Demnach sind gemäß der Vollzugshinweise "Kompensation und Hochwasserschutz zur Anwendung der Bayerischen Kompensationsverordnung" (Stand 04/2014) BNT auszugleichen, die einem FFH-LRT entsprechen, nach §30 BNatschG geschützt sind, oder die mehr als 10 WP aufweisen.
Für alle übrigen BNT, die von sonstigen naturfernen Bauwerken (Rohrleitungen, Steinsätze etc.) überbaut werden, gelten die Eingriffsfaktoren gem. der oben genannten Vollzugshinweise Hochwasserschutz.

Eine Beschreibung der naturschutzfachlichen Konflikte findet sich im LBP in Kapitel 4.2

Sonstige Darstellungen

- Eingriffsgebiet
- Flächen der amtlichen Stadt-Biotopkartierung (LfU, Stand 2005)
- Digitale Flurkarte (Daten des WWA RO)

Quellennachweis: Planung: WWA Rosenheim, Biotop- und Nutzungstypen: Eigene Erfassungen 2018; Digitale Orthofotos und Flurkarte: Übernahme aus Datenbestand des WWA Rosenheim 2018

Hochwasserschutz Rosenheim – Gewässer I. Ordnung Mangfall
Bauabschnitt 06, Fl.km 3,950 bis 4,760
Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bestand und Konflikt Sofortmaßnahme 2013

Anlage Nr.:	2
Plan Nr.:	2
Maßstab:	1:1.000
Datum:	31.08.2021

Auftraggeber:
Wasserwirtschaftsamt Rosenheim
Königstraße 19

83022 Rosenheim

Planfertiger:
ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH
Raffastraße 40
93142 Maxhütte-Haidhof

Tel.-Nr.: 09471/3077479
www.oekon.com